

SEDE : Piazza V.Emanuele, n. 44 - C.a.p. 84078 Vallo della Lucania (SA)
codice fiscale 84000010656 partita IVA 00785220658 tel. (0974) 714111 - Fax. (0974) 718064
web: www.comune.vallodellalucania.sa.it e.mail: prot.vallodellalucania@legalmail.it



CITTA' di VALLO della LUCANIA Provincia di Salerno

PROGETTO DI ARREDO DEL POLO TECNOLOGICO

Elaborato: **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

progettista:
geom. Maurizio De Cesare

data: ottobre 2013

- Articolo 1-

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la posa in opera (chiavi in mano) degli arredi e delle forniture tecnologiche al Polo tecnologico da instaurarsi nell'ex convento dei Domenicani sito in via E. Nicodemo di Vallo della Lucania, nei locali ubicate al primo piano e secondo piano e come meglio descritto nell'allegate piante, sulla base del progetto di massima redatto dal geom. Maurizio De Cesare, all'uopo incaricato, che costituisce parametro di riferimento per la redazione dell'offerta-proposta delle ditte partecipanti in ragione dei criteri di aggiudicazione prescelti

- Articolo 2 -

L'importo a base d'asta ed a corpo è di € 140.000,00 (dico centoquarantamila/00) I.V.A. esclusa è soggetto a ribasso.

- Articolo 3 -

La fornitura sarà aggiudicata secondo il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del D. Lgs. 163/'06 e ss.mm.ii. Pertanto le ditte oltre ai documenti che saranno indicati nell'avviso, ed all'offerta, dovranno far pervenire progetto esecutivo con relativo dettaglio delle forniture offerte per ogni tipologia di arredo, degli hardware ed impianti, nonché delle migliorie offerte.

- Articolo 4 -

Le ditte partecipanti dovranno, altresì, produrre materiale illustrativo degli arredi offerti, le relative schede tecniche ove vengono riportate le caratteristiche dei prodotti.

- Articolo 5 -

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto, bollo e registro, nonché le spese di trasporto, imballo e montaggio dei materiali.

L'aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10% dell'importo aggiudicato.

La suddetta garanzia fidejussoria sarà costituita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del responsabile del procedimento.

La suddetta garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la sua efficacia fino al termine che sarà indicato dalla ditta aggiudicataria nell'offerta e di cui al parametro "garanzie e manutenzioni".

Inoltre è prescritta la costituzione di una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per eventuali danni a terzi ed alla struttura interessata dalla esecuzione dei lavori necessari per la posa della fornitura. Tale ultima polizza dovrà essere di importo pari ad € 100.000,00 con le medesime clausole sopra indicate ed avrà validità fino all'emissione del certificato di collaudo.

- Articolo 6 -

L'inizio della fornitura dovrà avvenire entro dieci giorni (gg. 10) naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna della fornitura, anche in pendenza del contratto.

Il termine per dare finita la fornitura e posa in opera degli arredi sarà di giorni sessanta naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di cui sopra.

La pena pecuniaria per il non rispetto dei termini contrattuali è stabilita nell'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo dovesse essere superiore al 10% dell'importo aggiudicato, oltre all'incameramento della polizza fidejussoria e della sanzione si procederà alla risoluzione contrattuale in danno.

Il termine di ultimazione della fornitura, da considerarsi perentorio, rimane quello sopra stabilito.

Il direttore dei lavori darà indicazioni in merito durante l'esecuzione della fornitura e potrà richiedere modificazione della fornitura a parità di prezzo e di qualità della fornitura prescelta.

- Articolo 7 -

L'importo della fornitura e posa in opera come offerto sarà liquidato per intero al completamento delle opere e su certificazione del Responsabile del procedimento sulla buona e regolare esecuzione della fornitura e comunque entro trenta giorni dall'avvenuto accreditamento dei fondi da parte dello specifico settore della Regione CAMPANIA, Ente finanziatore.

Il collaudo della fornitura, che avrà carattere provvisorio e diventerà definitivo dopo due anni dalla sua emissione, dovrà avvenire entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, certificato che sarà emanato dal direttore dei lavori in contraddittorio con il responsabile della ditta affidataria della fornitura, così come legittimamente designato.

L'affidatario dovrà garantire nei due anni dall'emissione del certificato di collaudo la manutenzione dell'intera fornitura ed eventualmente la sostituzione di quegli arredi che avessero vizi occulti e non accertati in sede di collaudo. Per tale eventualità viene richiesto all'affidatario di far tenere polizza fideiussoria a garanzia.

- Articolo 8 -

Il prezzo offerto è fisso ed invariabile; la ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto o potrà pretendere alcun sovrapprezzo o indennità speciale per qualsiasi circostanza che potesse verificarsi dopo la presentazione dell'offerta.

Il suddetto prezzo offerto è contrattualmente vincolante ed è da intendersi comprensivo e compensativo di tutti gli oneri, nessuno escluso, per la fornitura, la messa in opera nonché della relativa garanzia nell'arco temporale della sua efficacia ed è da intendersi in gergo "chiavi in mano".

L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter ordinare la esecuzione di opere entro il quinto d'obbligo o di diluire le forniture nella stessa percentuale senza che l'aggiudicatario possa richiedere maggiori compensi o pretese in merito.

- Articolo 9 -

L'opera è finanziata con fondi della REGIONE CAMPANIA nell'ambito del POR FESR 2007/2013 obiettivo operativo 2.1 e di cui al decreto dirigenziale nr. 129 del 31/07/2013 emesso dal A.G.C. 6 settore 1 della Regione CAMPANIA ed il pagamento avverrà entro trenta giorni dall'accreditamento dei relativi fondi da parte della Regione CAMPANIA e comunque dopo l'approvazione del relativo collaudo.

- Articolo 10 -

La fornitura degli arredi e degli impianti, così come indicata nelle planimetrie allegate, completa in ogni sua parte, oltre quella che verrà offerta in sede di gara, è la seguente:

Fornitura e posa in opera del seguente arredo, completo in ogni sua parte nel rispetto dell'allegato elaborato grafico e come meglio sotto descritto e con le integrazioni che la ditta effettuerà in sede di gara composto da:

AULA ECCELLENZA

MATERIALI FORNITI E POSTI IN OPERA

Descrizione
<p>Sistema tavoli per docenti-parete di fondo sala eccellenza-pedana:</p> <p>Realizzazione di parete di fondo, fornita e posta in opera, completa di ogni accessorio il tutto per dare il lavoro finito a regola d'arte e composta da:</p> <p>STRUTTURA IN TUBOLARE DI METALLO : completa di montanti e traverse al fine di creare un reticolo atto ad alloggiare i pannelli di fondo in finiture di legno. All'interno di detta struttura dovranno essere realizzate due ante scorrevoli di dim.1500x40x4500h.mm. che dovranno scorrere su di un binario che dovrà essere incassato nella pedana sottostante. La struttura dovrà essere fissata alla parete di fondo dell'aula e su parte della pedana sottostante. Le parti in metallo dovranno essere completamente verniciate a polveri.</p> <p>RIVESTIMENTO STRUTTURA IN LEGNO: La struttura tubolare sopra descritta dovrà essere rivestita in legno con finitura in noce e/o simile con pannelli multistrato su struttura con base in mdf. La pannellatura sarà del tipo a mattonella e saranno bordati in essenza, con fuga fra i pannelli. La stessa sarà completa di n° 2 porte realizzate in tamburato rifinite con la stessa tipologia di legno prima indicata (porte a scomparsa a delimitare loc. tecnico e ripostiglio). La struttura completa di n°8 faretti a led ad incasso. La finitura dei pannelli sarà realizzata con vernici ignifughe in classe 1 certificato. Nella parete superiore sarà posizionato il logo del comune realizzato in ceramica.</p> <p>PEDANA : realizzazione di pedana in conglomerato ligneo. La parte frontale dovrà essere rivestita in parquet, la parte di calpestio dovrà essere rifinita anch'essa con listelli di parquet a doghe con classe di</p>

durezza AC5 (finitura a scelta DL).

TAVOLO ORATORI :

Realizzato a sezione circolare di dimensione non inferiore a ml. 10x0,65x740/840h.mm completo di piano da lavoro in listellare di legno con finitura noce e/o similari, comunque della stessa tipologia della finitura della parete di fondo. I bordi in massello e completo di fianchi della stessa tipologia con bordi in massello con la predisposizione per il passaggio di cavi,. Dovranno essere previsti nella parte bassa delle strisce a LED complete di alimentatore dimmerabile, atte ad illuminare la base del tavolo.

VELA IN EPS:

realizzazione in polistirene espanso sintetizzato (EPS) rifinito con resine cementizie ignifughe certificate con finitura liscia, controsoffitto a vela ancorata al soffitto tramite cordini in acciaio inox con meccanismo di regolazione millimetrica. Dovranno essere previste, nella parte alta, fasce a led con luce fredda atta ad ottenere un effetto di luce soffusa. L'illuminazione a led dovrà essere fornita con trasformatore e batteria tampone atta a luce di emergenza la stessa verrà verniciata con vernici epossidiche

POLTRONE :

Poltrone per docenti e relatori: Poltrona direzionale certificata, nera; braccioli imbottiti; ruote a doppio battistrada; elevazione a gas conforme alla norma DIN 4550 e superiore al 4° livello. La poltrona dovrà essere dotata di meccanismo oscillante monoleva con comando a gas in altezza e bloccaggio in posizione operativa.

Poltroncine per discenti:

SEDILE: portante, in multistrato faggio, con perni in acciaio per la rotazione del sedile e l'aggancio alla fiancata.

SCHIENALE: portante, in multistrato faggio curvato, con angolari in lamiera per l'aggancio alla fiancata.

SEDILE: imbottitura autoestingente in poliuretano espanso densità 40 Kg/mc.

SCHIENALE: imbottitura autoestingente in poliuretano espanso, densità 30 Kg/mc.

Struttura interna in tubolare d'acciaio da fissare a pavimento. La struttura metallica dovrà essere ricoperta con cassonetti in legno da imbottire in poliuretano espanso, densità 50 Kg/mc, sui quali vengono montati i dispositivi di rotazione del sedile e di fissaggio dello schienale. Braccioli in legno multistrato, spessore 30 mm. Imbottitura autoestingente in poliuretano espanso 10 mm, densità 50 Kg/mc. Rivestimento in CLASSE 1IM.

TAVOLETTA SCRITTOIO:

Per le prime due file si disporrà di una tavoletta scrittoio, realizzata con meccanismo in estruso di alluminio antipanico e scomparsa nel bracciolo , tavoletta in polipropilene ad alta resistenza per una portata pari a 30kg.

AULA 2

Materiali posti in opera senza fornitura

Descrizione

In questa aula dovranno essere sistemati, secondo le indicazioni che darà il direttore dei lavori, gli arredi, tavoli e sedie fornite da questa amministrazione.

SEGRETERIA

MATERIALI FORNITI E POSTI IN OPERA

Tavolo Segreteria: dimensioni minime 160x80x72; i piani scrivania di forma rettangolare e realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico sofformato sui lati lunghi, antiriflesso, antigraffio e lavabile. I piedi devono essere dotati di tappi di chiusura terminali e di piedini livellatori. Sulla struttura va applicato il carter di chiusura asportabile per facilitare le operazioni di passaggio dei cavi. Il tavolo dovrà essere predisposto per il passaggio dei cavi in tubolare.

Sedie segreteria: poltroncina ergonomica certificata in tessuto ignifugo con braccioli; ruote a doppio battistrada; elevazione a gas conforme alla norma DIN 4550 e superiore al 4° livello. Schienale regolabile, regolazione in altezza. Le imbottiture dovranno essere rivestite con tessuto ignifugo.

SALA REGIA

MATERIALI FORNITI E POSTI IN OPERA

Descrizione

Tavolo Segreteria: dimensioni minime 200x80x72; i piani scrivania di forma rettangolare e realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico sofformato sui lati lunghi, antiriflesso, antigraffio e lavabile. I piedi devono essere dotati di tappi di chiusura terminali e di piedini livellatori. Sulla struttura va applicato il carter di chiusura asportabile per facilitare le operazioni di passaggio dei cavi. Il tavolo dovrà essere predisposto per il passaggio dei cavi in tubolare.

Sedie: poltroncina ergonomica certificata in tessuto ignifugo con braccioli; ruote a doppio battistrada; elevazione a gas conforme alla norma DIN 4550 e superiore al 4° livello. Schienale regolabile, regolazione in altezza. Le imbottiture dovranno essere rivestite con tessuto ignifugo.

LIBRERIA

MATERIALI FORNITI E POSTI IN OPERA

Descrizione

Librerie modulari componibili con angoli utilizzabili, realizzate in listellare di tanganica tinto noce medio spessore 30 mm, ripiani spessore 30 mm regolabili in altezza con cremagliera in legno. Zoccolo cornice e fasce verticali di coprifilo dei moduli realizzati in noce toulipier tinto noce medio. Schienali realizzati in multistrato impiallacciato in tanganica e tinto in noce medio. La libreria sarà dotata di profilo di scorrimento di una scala in ferro zincato tinto, mentre la scala che si aggancerà al profilo sarà realizzata in legno..

Sedie: poltroncine ergonomica certificate in tessuto ignifugo; elevazione a gas conforme alla norma DIN 4550 e superiore al 4° livello. Schienale regolabile, regolazione in altezza. Le imbottiture dovranno essere rivestite con tessuto ignifugo.

Tavoli: per lettura di dimensioni minime 160x50x72; i piani scrivania di forma rettangolare e realizzati con rivestimento dello stesso tipo della librerie.

Per quanto non trattato in forma descrittiva e per le quantità si faccia riferimento agli elaborati grafici.

Il Progettista
(geom. Maurizio De Cesare)